

LA UNIDAD DE FABRICACIÓN EN SITIO

La Unidad de Fabricación en Sitio de Contech Engineered Solutions puede ser llevada por camiones a áreas remotas y ensamblada en la obra para una producción de tubos de acero y rápida y eficiente. La Unidad de Fabricación en Sitio está diseñada para ser una fábrica independiente que puede ser armada y puesta en producción rápidamente. Una vez en la obra, la producción de tubos avanza lo suficientemente rápida como para permitir la instalación de tubos en no más de cuatro horas.

La Fabricación en Sitio es ideal para:

- Proyectos Remotos
- Proyectos que requieren una producción continua de tubería (cimientos para molinos, pozos profundos, cajones hidráulicos)
- Soporte para desastres naturales donde despliegue y reconstrucción inmediata son necesarios.
- Sitios en donde hay un espacio limitado de depósito, o acceso restringido.

La Unidad de Fabricación en Sitio puede producir tubos de metal corrugado en una gran variedad de tamaños, los cuales varían en diámetros de entre 0.91m y 4.88m y largos de hasta 10.67m. Este tubo, con altas tasas de enrosque y el mismo proceso de costura que los tubos convencionales, cuenta con los mismos niveles de calidad en construcción que aquellos producidos por Contech en sus fábricas.

La Fabricación en Sitio es un molino modular, el cual puede ser movido por camión, tren o barco. Para más información, llame gratis al 001 888 821 3032.



CONTECH
ENGINEERED SOLUTIONS

www.ContechES.com/mexico

